Consignation d'un équipement électrique

Les 5 étapes, l'équipement à utiliser (EPI, EIS, ECS) et le devis du matériel.

Étape	Action	Équipement
1. Séparer	Ouvrir l'organe de séparation (sectionneur).	
2. Condamner	Cadenas de consignation et macaron.	
3. Identifier	Repérer l'équipement consigné sur le schéma.	
4. Vérifier (VAT)	Vérifier l'absence de tension sur chaque conducteur.	
5. Mettre à la terre	Mise à la terre et en court-circuit (MALT-CCT).	

Équipements de protection

Devis du matériel de consignation

Article	Quantité	Prix unitaire (€)	Total (€)
Cadenas de consignation	4	12,90	51,60
Vérificateur d'absence de tension	1	89,00	89,00
Gants isolants classe 00	2	34,50	69,00
TVA 20 %			41,92
TOTAL TTC			251,52

Les totaux sont des formules : double-clic sur le tableau pour les voir et les modifier.