Station de pompage : puits, pompe et château d'eau

Les capteurs H, M et B passent au vert quand l'eau les atteint. Réglage des niveaux et de la pompe dans Propriétés.



Étape 1 : château d'eau au niveau bas → la pompe démarre



Étape 2 : château d'eau plein → la pompe s'arrête

Capteur	Rôle	Château d'eau	Action de la pompe
B (bas)	seuil de démarrage	eau sous B	MARCHE
M (milieu)	information	eau entre B et H	inchangée
H (haut)	seuil d'arrêt	eau au-dessus de H	ARRÊT